

Kohteen sijainti ja kuvaus	Multian kaatopaikan sulkeminen, Multia Kaatopaikka/pintasuojarakenne
Toteutusajankohta	1996, tammikuu
Uusiomateriaalien hyödyntäminen	Vanhan kaatopaikan jälkihoito Pinnan suojarakenteet: <ul style="list-style-type: none"> • Pintakerros: > 1,0 m • Kuivatuskerros: > 0,5 m • Tiivistyskerros: > 0,5 m • Kaasunkeräyskerros: 0,5 m • Esipeitto: n. 0,2 m
Kohteen erityispiirteitä	Vanha jätetäyttö
Kohteen laajuus	-
Lupatarve	-
Hyödynnetty uusiomateriaali	Lentotuhka, kuituliete, bioliete Metsä-Serla, Mänttä
Työtekniikka	Maarakennuskalusto
Rakentamisolosuhteet	Kaikki vuodenaajat
UUMA-rakentamiseen liittyvät tutkimukset	
- ennakkoon	SGT
- rakentamisvaiheessa	-
- rakentamisen jälkeen	Suotovesinäytteet, Katselmukset
- ympäristötutkimukset	SGT: materiaalmääritykset Metsä-Serla: suotovesikokeet (kemialliset analyysit)
- jatkotutkimustarpeet / jatkotutkimukset	-
Työnaikaiset kokemukset	-
Kokemukset	-
Lisätiedot	-
Organisaatio	Keski-Suomen ympäristökeskus, tekniset palvelut, Jorma Laukia Keski-Suomen Viatek, Keijo Haavikko
Liitetiedot	-
Kohteen raportointi	-
Kohdekortin laatija, organisaatio, pvm.	SGY:n tietokanta 2002